

A13 - ELARGISSEMENT ENTRE PONT L'EVEQUE ET DOZULE (14)



17/10/2016

A la demande de SYSTRA et pour le compte de la SAPN (Société des Autoroutes Paris Normandie), l'agence GEOTEC de CAEN a réalisé une étude géotechnique de G1 préalablement aux travaux d'élargissement de l'Autoroute A13 entre Pont l'Evêque et Dozulé (14). Ce tronçon d'une longueur d'environ 20 km nécessitera d'importants travaux en remblai déblai et la réalisation d'une vingtaine d'ouvrages d'art (passage supérieur ou inférieur et ouvrage hydraulique).

Dans ce cadre, il a été réalisé une campagne d'investigations géotechniques sur le domaine autoroutier de jour et de nuit, sur le domaine public et sur des parcelles privées avec au maximum sur le chantier 6 ateliers.

Le programme comprenait la réalisation d'environ 200 sondages descendus jusqu'à 30 m de profondeur dont 40 sondages carottés, 80 sondages avec essais pressiométriques, 20 sondages destructifs pour des recherches de marnières, des puits à la pelle et des décapages pour des recherches d'anomalies.



