EU (76) / Ombrières photovolatiques



Le projet consiste en la mise en place d'ombrières support de panneaux photovoltaïques établis au-dessus de parkings d'une entreprise d'une surface d'environ 7500 m².

OUVRAGES GÉOTECHNIQUES CONCERNÉS
Dimensionnement des massifs.

MISSION GÉOTECHNIQUE
Notre mission sur ce dossier a consisté en la réalisation d'études de type G2 PRO :

Campagne géotechnique avec sondages géologiques à la tarière et essais au pénétromètres dynamiques ;
Dimensionnement des massifs selon la norme NF P 94-261.

PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES
Forte épaisseur de remblais sur des terrains alluvionnaux de mauvaises compacités.

Localisation : EU (76)
Pays : France
Client : HELEXIA
Période : Mai 2019
Montant des prestations : 7 k€